

産業系土地利用区画整理事業調査業務に係る数量算定根拠

地区面積：8.5ha

費 目	細 目	数量	単位	算 定 の 方 法
基準点測量	3級基準点測量	7.0	点	別紙参照
	4級基準点測量	35.0	点	地区面積当たりの概算
水準測量	3級水準測量	3.6	km	別紙参照
	4級水準測量	1.8	km	4級基準点数量×50m（概算）
現況測量	—	0.115	km ²	外周約1,500m×20m=3ha 地区面積+3ha=11.5ha
地区界測量	—	146.0	点	別紙参照
基本設計	総合基本設計	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	道路設計	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	整地設計	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	排水及び用水計画	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	公園緑地設計	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	施設及び供給施設設計	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	調整池設計	5,000	m ³	R6業務より
	総工事費概算	8.5	ha	$(地区面積/30)^{0.6}$
	土質調査	8.0	箇所	概算 ※土地利用計画が固まれば箇所が確定
	現況交通量調査及び整備後交通量推計	4.0	箇所	地区外周道路の交差部